

Zakázka č:  
Název akce: DSO 01.8 PŘÍPOJKA NN PRO ČOV

Specifikace materiálu - výkaz výměr

P.Č.	CENÍK M21,M46	NÁZEV	DOPORUČ. STANDARD	POZNÁMKA	M. J.	ks/m/hod	MONTÁŽ		MATERIÁL	
							jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
<b>Rozvaděče, rozvodnice, skříně:</b>										
1	2.04.1.1.001	elektroměrová rozvodnice RE, osazená do pilíře, třífázové přímé měření, dvoutarif, jistič 40A/B/3, 2A/B/1, spínač HDO - 2 signály dvířka na zámek, krytí IP43, redukce průřezu			ks	1		0,00		0,00
								0,00		0,00
<b>Svítlidla(včetně světelných zdrojů a příslušenství):</b>										
								0,00		0,00
		NEJSOU OBSAŽENA						0,00		0,00
								0,00		0,00
<b>Kabely:</b>										
1	2.04.1.3.001	Kabel AYKY-J 4x35			m	125		0,00		0,00
2	2.04.1.3.002	Vodič CY 6 mm <sup>2</sup> zelenožlutý			m	10		0,00		0,00
3	2.04.1.3.003	Vodič CY 16 mm <sup>2</sup> zelenožlutý			m	10		0,00		0,00
4	2.04.1.3.004	FeZn 30x4			m	50		0,00		0,00
<b>Koncové prvky:</b>										
								0,00		0,00
		NEJSOU OBSAŽENA						0,00		0,00
<b>Instalační materiál:</b>										
1	2.04.4.5.002	Trubka o prům.32mm, ohebná vč.př.			m	5		0,00		0,00
2	2.04.4.5.003	Trubka ohebná pr. 75			m	120		0,00		0,00
<b>Nosné konstrukce - vodorovné:</b>										
<b>Ostatní materiál:</b>										
1	2.04.4.7.001	Zemnicí svorka do 2 šroubů			ks	5		0,00		0,00
2	2.04.4.7.002	Pojistková vložka nožová 50A			ks	3		0,00		0,00
3	2.04.4.7.003	Stavební materiál pro pilíř			ks	1		0,00		0,00
<b>Demontážní práce:</b>										

								0,00	0,00	0,00
<b>Montážní práce:</b>										
1	210100252	Ukončení celoplastového kabelu do 4x35			ks	2		0,00		0,00
2	210950101	Štítek na označení kabelu			ks	2		0,00		0,00
3	210220301	Montáž svorky hromosvodné do 2 šroubů			ks	5		0,00		0,00
4	210220021	Uzemňovací vedení FeZn do 120 mm <sup>2</sup> v zemi			m	50		0,00		0,00
5	210292011	Měření zemního odporu			ks	1		0,00		0,00
6	210190002	Rozvodnice oceloplechová do 50 kg			ks	1				0,00
7	210901071	Montáž kabelu AYKY do 4x35 volně			m	120		0,00		0,00
8	210222452	Ochranné pospojování Cu 4-16 mm <sup>2</sup>			m	20		0,00		0,00
9	210120102	Nožová pojistka do 500V			ks	3		0,00		0,00
10	210260162	Zapojení 4žil. Kabelů do 35 mm <sup>2</sup> ve skříní			ks	2		0,00		0,00
11	210800646	Vodič CY 6 v rozváděči			m	10		0,00		0,00
12	210010025	Montáž trubky do pr. 50 pevně			m	10		0,00		0,00
13	210010136	Trubka do průměru 90 mm volně			m	120		0,00		0,00
<b>Zemní práce</b>										
1	4600200303	Výkop kabelové rýhy 50x120, zem. Tř.3			m	120		0,00		0,00
2	4600560303	Zához rýhy 50x120			m	120		0,00		
3	4600490012	Výstražná folie š.33 cm			m	120		0,00		
4	4600010024	Vytýčení kabelové trasy v zástavbě			km	0,5		0,00		
5	4600420388	Kabel. lože z písku 10 cm, bet. deska ve sm.			m	120		0,00		
6	4600120061	Odvoz zeminy			m <sup>3</sup>	10		0,00		0,00
7	4600270042	Zazdění skříně RE			ks	1		0,00		
8	4600600002	Odvoz zeminy za každý další kilometr			m <sup>3</sup>	10		0,00		
9	4600050602	Jáma pro základ pilíře, zem. Tř.3			m <sup>3</sup>	1,5		0,00		
10	4600080001	Betonový základ do zeminy			m <sup>3</sup>	1,5		0,00		
11	4600270007	Zdění pilíře pro RE			ks	1		0,00		
<b>Ostatní:</b>										
1	2.04.4.11.001	Výchozí revize			ks	1		0,00		0,00
2	2.04.4.11.002	Výrobní dokumentace			ks	1		0,00		0,00
3	2.04.4.11.003	PD skutečného provedení			ks	1		0,00		0,00
<b>celkem</b>								<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Poznámka: Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.